

有限会社 旭養鶏舎 5号舎改修工事仕様書

品目及び仕様	数量
I 建物工事	
改修後建物概略図……別添のとおり	
1. コンクリート・左官工事 普通コンクリート(土間コン補修CB100):3.5m	1棟
2. 木工事 構造補強木材:14㎡ 構造用コンパネ補強A12:82カ所	1棟
3. 内外装工事 外壁 ガルバリウム鋼板張り:31㎡ 同上水切り他:30m 内床ラワン合板張り(A12):37.1㎡ 桁下壁張り(4mmベニヤ 巾750):155.32m	1棟
4. 建具工事 アルミ引違戸:2カ所	1棟
II 内部施設等	
1. 収容羽数 標準収容羽数 35,728羽/室 総収容羽数 35,728羽/室×1室/棟×1棟=35,728羽	
2. ケージ方式 直立7段2山(各2列)/室方式 震度5弱の地震に対しては被害があっても簡単な補修程度ですむ軽微な被害、 免耐震仕様 震度6強の地震に対してはゲージ列全体が撤去に至る事態を免れ、補修工事 で対応できる技術レベル ステップトラフ:全段 ゲージ:溶融厚亜鉛アルミ10%合金高耐蝕メッキ仕様(ドブ漬けメッキ)同等品以上の耐蝕性	1棟
3. 換気方式 トンネル換気(ウインドレス仕様)	1棟
4. 給餌機 レベルフィーダ	1棟
5. 給水施設 ニップルライン	1棟
6. 集卵機 直立ゲージ用集卵機(上下分離タイプ) 集卵ベルトフロア:吹き出し口 14カ所/列	1棟
7. 除糞装置 各段除糞システム(エアパイプ付き)	1棟
8. 飼料搬送装置 搬送能力2.4トン/時以上(かさ比重0.65の場合) 飼料タンク1基から鶏舎内までの2ライン	1式
9. 付帯設備機器	
1)フロア 3.7kW 4台	1棟
2)クーリングパッド 面積 81.9㎡	1棟
3)給水付帯設備 薬液投入器1台、減圧安定弁1台、フィルター1台	1棟
4)ゲージ列下ブラシ 2列	1棟
5)管理用台車 2台	1棟
6)中間デッキ グレーチング仕様	1棟
7)水量計 2台	
8)鶏舎電気盤 鶏舎管理盤(給餌機搬送制御盤、照明電気盤、鶏舎分電盤、縦集卵制御盤、飼料積算時間計) 換気制御盤、換気動力盤、除糞制御盤各1面	1棟
9)照明器具 LED 3W電球色調光型 200灯	1棟