

有限会社 旭養鶏舎 2号舎改修工事仕様書

品目及び仕様	数量
I 内部施設等	
1. 収容羽数 標準収容羽数 39,040羽/室 総収容羽数 39,040羽/室×1室/棟×1棟=39,040羽	
2. ケージ方式 直立4段4山(各2列)/室方式 免耐震仕様 震度5弱の地震に対しては被害があっても簡単な補修程度ですむ軽微な被害、 震度6強の地震に対してはケージ列全体が撤去に至る事態を免れ、補修工事 で対応できる技術レベル ステップトラフ:全段 ケージ:溶融厚亜鉛アルミ10%合金高耐蝕メッキ線仕様(ドブ漬けメッキ)同等品以上の耐蝕性	1棟
3. 換気方式 トンネル換気(ウインドレス仕様)	1棟
4. 給餌機 レベルフィーダ	1棟
5. 給水施設 ニップルパイプ、減圧装置	1棟
6. 集卵機 直立ケージ用集卵機 集卵ベルトフロア:吹き出し口 8カ所/列	1棟
7. 除糞ベルト 各段設置	1棟
8. 付帯設備機器 1)換気装置 12台(1.OHP)/棟 2mm厚アルミマグネシウム合金ブレード 2)クーリングパッド パッド取り替え:150×600×2000 38枚/棟 ティストリビューターパッド取り替え:150×600×30 38枚/棟 3)管理台車 4)水量計 4台/棟 5)給水配管設備 薬液投入器1台、元圧安定弁、フィルター1台 6)ケージ列下ブラシ 4列/棟 7)エッグカウンター	1棟 1棟 2台 1棟 1棟 1棟 8セット
9. 鶏舎電気盤 1)鶏舎管理盤 給餌機搬送制御盤、照明電気盤(LED調光) 鶏舎分電盤、縦集卵制御盤、飼料積算時間計 2)換気制御盤 3)換気動力盤 4)除糞制御盤	1面 1式 1式 1式
10. 照明設備 LED 3W 電球色 調光型 27灯×5ライン×1フロア分×1室=135灯+15灯	150灯
II 建物施設 現況建物概略図.....別添のとおり 改修後建物概略図.....別添のとおり	
1. 内装工事 既存ピット埋め戻し 梁の付け替え及び構造補強	1棟 1棟
4. 電気設備 防水コンセント 2P15A125V1連露出 露出型コンセント 2P15A(E)2ヶ口 照明器具 反射笠型蛍光灯A-1. 直付32wX1防雨型 スズラン灯 78m(ピッチ3.0m)	5個 4個 10台 5本