

有限会社 旭養鶏舎 6号舎改修工事仕様書

品目及び仕様	数量
I 建物工事	
既設6号鶏舎土間コンクリート・内部、倉庫部→鶏舎改修及び補修 改修概略図……………別添のとおり	
1. コンクリート工事 普通コンクリート:60.88㎡ ワイヤーメッシュ:60.88㎡	1棟
2. 左官工事 土間コンクリート面直均し 金鍍仕上げ:608.83㎡ コンクリート独立基礎:7か所	1棟
3. 屋根工事 屋根ガルバリウム鋼板波板葺き:103.5㎡ 同上破風:9m 同上棟包み:11.5m	1棟
4. 内外装工事 外壁 ガルバリウム鋼板張り:158.15㎡ 同上水切り他:30m 内床ラワン合板張り(712):58.3㎡	1棟
5. 建具工事 軽量シャッター:2カ所 アルミドア:1カ所	1棟
II 内部施設等	
1. 収容羽数 標準収容羽数 25,920羽/室 総収容羽数 25,920羽/室×1室/棟×1棟=25,920羽	
2. ケージ方式 直立6段2山(各2列)/室方式 糞乾システム、ステン餌箱、0段目ステップ	1棟
3. 換気方式 トンネル換気(ウインドレス仕様)、クーリングパッド	1棟
4. 給餌機 電動3段式	1棟
5. 給水施設 各段給水システム	1棟
6. 集卵機 直立6段用収卵機	1棟
7. 除糞装置 各段除糞システム	1棟
8. 飼料搬送装置 スクリー・バラタンク受ホッパー ジョイント部・追加動力部・飼料排出口一式 給餌機連動用リミット、タイマー停止装置	1式
9. 通路・サービスルーム 両側通路:グレーチング サービスルーム床(下地別途) ガイドレール ※通路受けは既存利用、サービスルーム除糞側は既存利用	1棟
III バーンコンベア工事	
敷設図……………別添のとおり バーンコンベア本体 S500ダブルタイプ 210m エッグフローコンバーター 1式 ルーピングバーン 約20m	1式