

有限会社 旭養鶏舎 鶏糞処理施設(コンポスト舎)改修工事仕様書

品目及び仕様	数量
I 建物工事 現況建物概略図……別添のとおり 改修後建物概略図……別添のとおり	
1. コンクリート・左官工事 根切、埋戻・残土処分:32.79㎡ 碎石共:5.17㎡ 床下防湿層(ポリエチレンフィルム 0.15):95.64㎡ 異形鉄筋(SD295A D10、SD295A D13):1.22t 型枠(普通合板):119.5㎡ 普通コンクリート:27.05㎡ 防水モルタル仕上(ピット内部):17.8㎡ モルタル金鍍仕上:70.03㎡ 独立基礎補強(ベース 600角×A100):18カ所	1棟
2. 木工事 木材(構造材・下地材):16㎡ 部材交換、取合補修共:1式	1棟
3. 屋根工事 畜波(ストレート小波 A1.0):90㎡	1棟
4. 外壁工事 畜波(鉄板小波 A1.0):166.5㎡	1棟
5. 鋳及び金属工事 構造金物:1式 洋釘、特殊釘、接着剤他:1式	1棟
II 内部施設等 鶏糞処理施設コンポスト設置図……別添のとおり 鶏糞処理施設(コンポスト)電気設備図……別添のとおり	
1. コンポスト 60㎡仕様 パケットエレベーター(W-2480)リモコン付き 換気プロア(2.2kw相当) 取り出しベルトコンベア(W-400)	1式 1式 1式 1式
2. 電気設備 コンポストへの電源供給に関する工事 ・開閉器盤:簡易防湿型、MCB200Ax2 ・配線用遮断器:MCB3P300A、施設QB内取付 ・電線、ケーブル、電線管等:設備に必要な量	1面 1個 1式
3. 脱臭設備 脱臭槽搬入用軽石 50t	1式